



Kommune
Qeqertalik

Vintertjeneste i Aasiaat – Kommune Qeqertalik



Vilkår for vintertjeneste

Dato : 03.10.2025
Udarbejdet : ARRU
Kontrolleret : KVJ
Godkendt : DIBI

KOMMUNE QEERTALIK
Niels Egedes Plads 1
Postboks 220 - 3950 Aasiaat

qeqertalik@qeqertalik.gl
www.qeqertalik.gl

Tlf. (+299) 70 19 00
Fax (+299) 70 11 77

CVR: 37488895
Kontonr. 6471-1618471

AMMASARFIIT | ÅBNINGSTIDER: Ataa. | Man. - Tall. | Fre. : 09:00 - 15:00



Indhold

1.0 Generelt	3
1.2 Opgavens omfang	3
1.3 Ændring i opgaven	3
1.4 Kvalitet	3
2.00 Udbyders ydelser	5
2.1 Møder	5
2.2 Vintervagt	5
2.3 Kontrol	5
3.00 Leverandørens ydelser	5
3.1 Planlægning	5
3.2 Leverandørens materiel	6
3.3 Beredskab	6
3.4 Udkald	6
3.5 Personale	6
3.6 Kontrol	7



1.0 Generelt

Vintertjenesten har i høj grad offentlighedens bevågenhed, da den skal medvirke til at skabe fremkommelighed og sikkerhed på veje under ringe vejrforhold.

Rigtig udført vintertjeneste skal sikre fremkommelighed for alle, og at færdselsarealerne ikke er glatte. Herudover skal der IKKE:

- Efterlades sne volde ved vejtilslutninger og fodgængerfelter mv.
- Ske til sprøjtning af cyklister, biler og andet med sne fra plove

Berettiget kritik skal begrænses ved, at arbejdet udføres efter de aftalte retningslinjer, og at alle parter optræder venligt og hensynsfuldt.

1.2 Opgavens omfang

Vintervedligeholdelsesperioden er i 3 sæsoner fra perioden 1. november 2025 - 30. april 2028.

Vintervedligeholdelsesperioden påbegyndes ved midnat natten til den 1. november og afsluttes ved midnat natten til den 30. april, dog at iværksat snerydning fortsættes, så normal trafik kan afvikles om morgenen kl. 07.00 den 30. april.

Sæson opdelinger:

Sæson 2025 – 2026	01. november 2025 - 30. april 2026
Sæson 2026 – 2027:	01. oktober 2026 - 30. april 2027
Sæson 2027 – 2028:	01 oktober 2027 - 30. april 2028

Vintervedligeholdelse i den øvrige del af året, sker efter tilkald og regning.

Byens veje er opdelt i klasser, se bilag 3.

Leverandøren skal holde mindst to døgnåbne telefonforbindelser.

1.3 Ændring i opgaven

Ordregiver kan i kontraktperioden reducere eller udvide udstrækningen af opgaven.

Leverandøren skal acceptere, at ordregiver ved snerydning kun kalder en sneplov/rydnings-materiel ud på en rute. Eller undtagelsesvis lader en anden leverandør udføre arbejde på en rute omfattet af denne opgave. Dette kan ske uden erstatning til leverandør.

1.4 Kvalitet

Snerydning igangsættes ved drive dannelse eller inden der er faldet op til ca. 5 cm jævnt lag.

Det skal ved vejeklasse A og B, hvor der er gågade/rabatter og stier ikke efterlades sne og snekanter, der er til gene for normal færdsel og for fodgængere.



Der ryddes i vejens fulde bredde, under skyldige hensyntagen til vejens sideanlæg (elmaster, autoværn, brønde, tap hus m.v.).

Generelt skal det tilstræbes at forhøjninger ved vejkanter undgås.

Adgange til sideveje, P-pladser, brandstation, sygehuset, politiet, trapper og stier må ikke blokeres med sne volde. Sne volde sådanne steder fjernes, straks de er kastet op.

Oplægning af sne (andet oplæg, end oplæg fremkaldt af rydningen) må ikke ske, så det er til gene for oversigtsarealer, slædespor, ejendomme.

Særligt skal det påses, at ejendomme ikke generes af oplagt sne, ved tøbrud.

Egnede snedepot pladser skal godkendes af Inoqarfik Aasiaat, før deponering.

Midlertidige snedepoter skal fjernes og flyttes til permanente og godkendte snedepoter. Fjernelse af midlertidige snedepoter, som opstår på grund af privat snerydning, foregår i regning. Fjernelse af midlertidige snedepoter som opstår efter kommunal snerydning, er medregnet i den faste pris og skal fjernes af leverandøren.

Senest den 15. juni hvert år skal affald, oprydningen skal omfatte følgende områder:

Niels Egedesvej fra skolegård ved kantinebygning B-688 og biblioteket.

Sissakkooriaq

Killerpaat

Aqqusinersuaq

Fr. Lyngesvej fra Dobi til Suulunnguup Aqqusernga

Suulunnguup Aqqusernga

Peter Siegstadsvej

Pujooriarfik fra Peter Siegstadsvej til Pujooriarfiup Saqqaa

Pujooriarfiup Saqqaa

Fra Pujooriarfiup Saqqaa, forbi ungdomsboliger til B-1414 ned til Qimmeqarfik

Pujooriarfik til Ungdomsboliger samt Andelsforening Uiloq vejen.

Tipitooq Kangilleq til forplads ved fabrik

Hele den nye lufthavnsvej,

Qaqqap Tunua

Hans Lyngesvej (indtil svinget ved Johs. Dorfsvej, men ikke af strækningen til Tusass)

Johs. Dorfsvej

Inussussuaq

Sondevej

Wille Brandtsvej



Nalunnguarfik
Akunnikasik
Aadarujuup Aqqusernga
Tipitooq Kangilleq
Qimmeqarfik
Pottersvej
Koorunnquaq
Atuarfittaarmut
Poul Bjergsvej
Ikerasannguaq

Snerydningen skal vedligeholdes så generende spærringer undgås. Særligt ved tøjbrud, skal leverandøren påse, at vandansamlinger ledes bort.

2.00 Udbyders ydelser

2.1 Møder

I det omfang ordregiver skønner at der er behov for informationsmøde bliver det afholdt.

Leverandøren og dennes chauffører skal deltage i sådanne møder.

2.2 Vintervagt

Vintervagten har sammen med vintertilsynet ledelsen af alle aktiviteter ude og er udbyders repræsentant overfor leverandøren både under planlægning af arbejdet, i forbindelse med udkald og under arbejdets udførelse. Leverandøren og hans chauffører vil således kunne modtage instrukser via de tilsynsførende.

Beredskabet ledes af vintervagten som, støttet af vintertilsynet, træffer beslutning om iværksættelse af enhver glatførebekæmpelse og snerydning og fastlægger de overordnede rammer for indsatsen.

2.3 Kontrol

Vintervagten/tilsynet registrerer tidspunkt for arbejdets påbegyndelse og afslutning ved udkald. Desuden kontrolleres stikprøvevis arbejdets kvalitet, og at det er udført iht. de trufne aftaler.

Hvis dette ikke er tilfældet, skal leverandøren straks afhjælpe de påpegede mangler. Gentagne konstaterede mangler ved arbejdets udførelse vil blive betragtet som kontraktbrud og kan modregnes.

3.00 Leverandørens ydelser

3.1 Planlægning

Leverandøren skal senest 10 dage før beredskabsperiodens start have afleveret opdaterede skemaer om materiel, chauffører samt vagtplan og forslag til placering af snedepoter.

Leverandøren og dennes chauffører skal hvert år inden beredskabsperiodens start have gennemgået vejene og aftalt en standardgennemkørsel med ordregiver, der sikrer, at de vigtigste veje bliver behandlet først og at tomkørsel minimeres.



3.2 Leverandørens materiel

Leverandøren stiller de nødvendige materiel til rådighed.

Leverandøren skal levere minimum en gummiged. Hvert køretøj udgør således en selvstændig aftale. Køretøjerne skal være i god mekanisk stand og velegnet til at udføre det aftalte arbejde.

Leverandøren må i nedbrudssituationer udføre arbejdet med andet godkendte materiel til opgaven. Vintervagten/tilsynet skal orienteres inden andet materiel indsættes.

Materiellet skal mellem udkaldene stå på leverandørens egen plads. Leverandørens materiel må kun anvendes til opgaver omfattet af nærværende aftale i arbejdstiden.

Moderne sneplove kan forsynes med dataopsamlings- og GPS-udstyr til registrering af arbejdets korrekte gennemførelse.

3.3 Beredskab

Leverandøren skal i hele beredskabsperioden, være at træffe på ét telefonnummer. Telefonnummeret meddeles skriftligt til ordregiver senest 10 dage før beredskabsperiodens start.

Der må ikke benyttes telefonsvarer, personsøger eller lignende.

Ved ændring af telefonnummer skal dette skriftligt meddeles til vintervagten.

3.4 Udkald

Vintervagten/tilsynet kan kalde leverandøren ud pr. telefon. Udkaldet kan finde sted på ethvert tidspunkt på døgnet. Leverandøren kalder selv sine chauffører ud på udkald.

Leverandørerne for snerydning for vejklasse A, B og C skal starte snerydningen på ruten senest 60 minutter efter udkald.

Leverandøren indestår for at arbejdet til enhver tid opfylder gældende lovgivning.

3.5 Personale

Leverandøren/Chaufførerne skal deltage i ordregivers instruktion og rutegennemgang.

Navne på chauffører skal for hver køretøj/gummiged fremgå af oplysningsskemaerne vedlagt tilbudslisten.

Chaufføren skal optræde hensynsfuldt overfor trafikanter og andre borgere og skal med hensyn til arbejdets udførelse rette sig efter vintervagtens anvisninger.

Chaufføren skal kunne kommunikere med vintervagten hhv. tilsynet på et forståeligt grønlandsk eller dansk.



3.6 Kontrol

Leverandøren skal selv føre kvalitetskontrol med det udførte arbejde, herunder at:

- arbejdet igangsættes indenfor den fastsatte tidsfrist
- Aftalen udføres iht. ruteoversigt, rutebeskrivelse og instruks
- sneplov har den rette højde og tryk mod kørebanen, så mest mulig sne fjernes

Konstaterede afvigelser samt oplysninger om materiellets vedligeholdsstand skal oplyses til vintervagten/tilsynet.