

# VINTERTJENESTE I Aasiaat



## **VILKÅR FOR VINTERTJENESTE**

Dato : 10. september 2021

Udarbejdet : Otto Sandgreen

Kontrolleret : Denis Bidstrup

Godkendt : Aviak Lange Nielsen



KOMMUNE QEQERTALIK

Sagsområdet Inoqarfik  
Niels Egedesplads 1  
Postboks 220  
3950 Aasiaat

# Indholdsfortegnelse

<b>INDHOLDSFORTEGNELSE .....</b>	<b>2</b>
<b>1.0 GENERELT .....</b>	<b>2</b>
1.2 OPGAVERNS OMFANG .....	2
DEN SAMLEDE VEJSTRÆKNING.....	2
1.3 ÆNDRING I OPGAVEN .....	3
1.4 KVALITET .....	3
1.5 ANSVAR/SKADER.....	4
1.6 SÆRLIGE VILKÅR.....	4
<b>2.00 UDBYDERS YDELSER .....</b>	<b>5</b>
2.1 MØDER .....	5
2.2 VINTERVAGT .....	5
2.3 KONTROL.....	5
<b>3.00 ENREPRENØRENS YDELSER.....</b>	<b>5</b>
3.1 PLANLÆGNING .....	5
3.2 ENTREPRENØRENS MATERIEL.....	6
3.3 BEREDSKAB .....	6
3.4 UDKALD.....	6
3.5 PERSONALE .....	6
3.6 KONTROL .....	6

---



## 1.0 GENERELT

Vintertjenesten har i høj grad offentlighedens bevågenhed, da den skal medvirke til at skabe fremkommelighed og sikkerhed på veje under ringe vejforhold.

Rigtig udført vintertjeneste skal sikre fremkommelighed for alle, og at færdselsarealerne ikke er glatte. Herudover skal der IKKE

- efterlades snevolde ved vejtilslutninger og fodgængerfelter mv.
- sker til sprøjtning af cyklister, biler og andet med sne fra plove

Berettiget kritik skal begrænses ved, at arbejdet udføres efter de aftalte retningslinjer, og at alle parter optræder venligt og hensynsfuldt.

## 1.2 Opgavens omfang

Vintervedligeholdelsesperioden påbegyndes ved midnat natten til den 01. november 2021 og afsluttes ved midnat natten til den 30. april 2024, dog at iværksat snerydning fortsættes, så normal trafik kan afvikles om morgenen kl. 07.00 den 01 maj 2022.

Vintervedligeholdelse i den øvrige del af året, sker efter tilkald og regning.

Byen er opdelt i distrikter, og vejene i klasser, se bilag 3.

Entreprenøren skal holde mindst to døgnåbne telefonforbindelser.

### **Den samlede vejstrækning er ca. 11,5 km:**

De udliciterede strækninger er:

Niels Egedesvej fra skolegård ved kantinebygning B-688 og biblioteket.  
Sissakkooriaq  
Killerpaat  
Aqqusinersuaq  
Fr. Lyngesvej fra Dobi til Suulunnguup Aqqusernga  
Suulunnguup Aqqusernga  
Peter Siegstadsvej  
Pujooriarfik fra Peter Siegstadsvej til Pujooriarfiup Saqqa  
Pujooriarfiup Saqqa  
Fra Pujooriarfiup Saqqa, forbi ungdomsboliger til B-1414 ned til Qimmeqarfik  
Pujooriarfik til Ungdomsboliger samt Andelsforening Uiloq vejen.  
Tipitooq Kangilleq til forplads ved fabrik  
Hele den nye lufthavnsvej,-  
Qaqqap Tunua  
Hans Lyngesvej (indtil svinget ved Johs. Dorfsvej, men ikke af strækningen til Tele)  
Johs. Dorfsvej  
Inussussuaq  
Sondevej  
Wille Brandtsvej

Nalunnguarfik  
Akunnikasik  
Aadarujuup Aqqusernga  
Tipitooq Kangilleq  
Qimmeqarfik  
Pottersvej  
Koorunnuaq  
Atuarfittaarmut  
Poul Bjergsvej  
Ikerasannguaq

### ***1.3 Ændring i opgaven***

Ordregiver kan i kontraktperioden reducere eller udvide udstrækningen af de enkelte entrepriser.

Entreprenøren skal acceptere, at ordregiver ved snerydning kun kalder en sneplov/rydningsmateriel ud på en rute. Eller undtagelsesvis lader en anden entreprenør udføre arbejde på en rute omfattet af denne entrepriser. Dette kan ske uden erstatning til entreprenør.

### ***1.4 Kvalitet***

Glatførebekæmpelse og snerydning på kørebaner tilstræbes udført i kvalitet og tid som beskrevet.

Snerydning igangsættes ved drive dannelse eller inden der er faldet op til ca. 5 cm jævnt lag.

**Det skal ved vejeklasse A, hvor der er gågade/rabatter og stier ikke efterlades sne og snekanter, der er til gene for normal færdslen og fodgængere.**

Der ryddes i vejens fulde bredde, under skyldigt hensyntagen til vejens sideanlæg (el-master, autoværn, brønde m.v.).

Generelt skal det tilstræbes at forhøjninger ved vejkanter undgås.

Adgange til sideveje, P-pladser, brandstation, sygehuset, politiet, trapper og stier må ikke blokeres med snevolde. Snevolde sådanne steder fjernes, straks de er kastet op.

Oplægning af sne (andet oplæg, end oplæg fremkaldt af rydningen) må ikke ske, så det er til gene for oversigtsarealer, slædespor, ejendomme.

Særligt skal det påses, at ejendomme ikke generes af oplagt sne, ved tøbrud.

Egnede snedepot pladser skal godkendes af Sagsområdet Inoqarfik, før deponering.

Rydningen på veje i entrepriseområdet, skal primært ske med sneslynge.

Rydningen skal vedligeholdes så generende sporkøringer undgås. Særligt ved tøbrud, skal entreprenøren påse, at vandansamlinger ledes bort.

Under ekstreme forhold, danner kommuneingeniør, brandinspektør og vagthavende ved politi og sygehus kriseberedskab. Entreprenøren skal tåle, under sådanne forhold, at rydde når og hvor kriseberedskabet bestemmer det.

## **1.5 Ansvar/ skader**

### Ansvar

Som hovedregel gælder, at den vindende entreprenør har ret og pligt til at udføre snerydning under alle forhold.

Der stilles krav om dokumentation for, at entreprenøren disponerer over egnet materiel, herunder ekstra maskine i tilfælde af reparation.

For eventuelle krav, der måtte blive fremsat i tilfælde af indtrufne uheld, f.eks. skade på person eller ejendom i forbindelse med det arbejde, entreprenøren hermed har påtaget sig, hæfter entreprenøren alene for. Det pålægges derfor entreprenøren at sikre sig inddækning til imødegåelse af sådanne uforudsete udgifter ved at tegne forsikring herfor. Dokumentation vedlægges tilbud.

Manglende forsikringsdækning betragtes som misligholdelse.

### Skader

Det påhviler entreprenøren skriftligt at påtale de eksisterende skader inden sæsonens start.

Opstår der skader ved snerydning skal entreprenøren straks meddele dette til tilsynsførende og indgå aftale om afhjælpning af skaderne.

Hvis dette ikke bliver gjort, vil skaderne blive repareret ved kommunal foranstaltning på entreprenørens regning.

Ingen del af garantisummen frigives før eventuelle skader og mangler er udbedret, synet og godkendt.

### Skader på offentlige veje

Skader på offentlige veje forvoldt af snerydningskøretøjer skal straks meddeles og det skal ved førstkommende lejlighed udbedres. Hvis dette ikke bliver gjort, vil skaderne blive repareret ved kommunal foranstaltning på entreprenørens regning.

Ingen del af garantisummen frigives før eventuelle skader og mangler er udbedret, synet og godkendt.

## **1.6 Særlige vilkår**

Entreprenøren skal stille en bankgaranti på 10 % af entreprisens summen.

### Entreprenørens honorar

Betalingen forfalder månedsvis bagud.

Der afregnes månedsvis bagud, med 1/7 af årets tilbudssum. Betaling sker for månederne Jan. Februar, Marts, April, Oktober, Nov. og December.

### Kontraktperioden

Kontraktperioden starter den 01. november 2021 og slutter den 31. april 2024, begge dage inklusive. Kontrakten er uopsigelig i kontraktperioden, såfremt der ikke er tale om misligholdelse.

Kontrakten eller dele deraf kan ikke uden kommunens samtykke overdrages til andre.

### **Misligholdelse af kontrakten**

I tilfælde af misligholdelse af nærværende kontrakt kan denne opsiges af kommunalbestyrelsen til ophør med øjeblikkelig virkning, og eventuelle omkostninger vedr. snerydningens fortsatte udførelse afholdes af entreprenøren, indtil anden ordning er truffet.

Driftsudgifter, der påføres kommunen udover den aftalte faste pris, er kommunen berettiget til at fradrage i den løbende udbetaling til entreprenøren.

## **2.00 Udbyders ydelser**

### ***2.1 Møder***

I det omfang ordregiver skønner at der er behov for informationsmøde bliver det afholdt. Entreprenøren og dennes chauffører skal deltage i sådanne møder.

### ***2.2 Vintervagt***

Vintervagten har sammen med vintertilsynet ledelsen af alle aktiviteter ude og er udbyders repræsentant overfor entreprenøren både under planlægning af arbejdet, i forbindelse med udkald og under arbejdets udførelse. Entreprenøren og hans chauffører vil således kunne modtage instrukser via de tilsynsførende.

Beredskabet ledes af vintervagten som, støttet af vintertilsynet, træffer beslutning om iværksættelse af enhver glatførebekæmpelse og snerydning og fastlægger de overordnede rammer for indsatsen.

### ***2.3 Kontrol***

Vintervagten/tilsynet registrerer tidspunkt for arbejdets påbegyndelse og afslutning ved udkald. Endvidere kontrolleres stikprøvevis arbejdets kvalitet, og at det er udført iht. de truffede aftaler.

Hvis dette ikke er tilfældet skal entreprenøren straks afhjælpe de påpegede mangler. Gentagne konstaterede mangler ved arbejdets udførelse vil blive betragtet som kontraktbrud og kan modregnes.

## **3.00 Entreprenørens ydelser**

### ***3.1 Planlægning***

Entreprenøren skal senest 2 dage før beredskabsperiodens start dvs. 30. oktober 2021 have afleveret opdaterede skemaer om materiel, chauffører samt vagtplan og forslag til placering af sne-depoter.

Entreprenøren og dennes chauffører skal hvert år inden beredskabsperiodens start have gennemgået vejene og aftalt en standardgennemkørsel med ordregiver, der sikrer, at de vigtigste veje bliver behandlet først og at tomkørsel minimeres.

### **3.2 Entreprenørens materiel**

Entreprenøren stiller de nødvendige materiel til rådighed.

Entreprenøren skal levere minimum én lastbil og/eller gummiged pr. entreprise. Hvert køretøj udgør således en selvstændig entreprise. Køretøjerne skal være i god mekanisk stand og velegnet til at udføre det aftalte arbejde.

Entreprenøren må i nedbrudssituationer udføre entreprisen med andet godkendte materiel til opgaven. Vintervagten/tilsynet skal orienteres inden andet materiel indsættes.

Materiellet skal mellem udkaldene stå på entreprenørens egen plads. Entreprenørens materiel må kun anvendes til opgaver omfattet af nærværende entreprise i arbejdstiden.

### **3.3 Beredskab**

Entreprenøren skal i hele beredskabsperioden, være at træffe på ét telefonnummer. Telefonnummeret meddeles skriftligt til ordregiver senest 2 dage før beredskabsperiodens start.

Der må ikke benyttes telefonsvarer, personsøger eller lignende.  
Ved ændring af telefonnummer skal dette skriftligt meddeles til vintervagten.

### **3.4 Udkald**

Vintervagten/tilsynet udkalder entreprenøren pr. telefon. Udkaldet kan finde sted på ethvert tidspunkt på døgnet. Entreprenøren udkalder selv sine chauffører.

Entreprenørerne for snerydning for vejklasse A (rød) skal starte snerydningen på ruten senest 60 minutter efter udkald.

Entreprenøren indestår for at arbejdet til enhver tid opfylder gældende lovgivning.

### **3.5 Personale**

Entreprenøren/Chaufførerne skal deltage i ordregivers instruktion og rute gennemgang.

Chaufføren skal optræde hensynsfuldt overfor trafikanter og andre borgere og skal med hensyn til arbejdets udførelse rette sig efter vintervagtens anvisninger.

Chaufføren skal kunne kommunikere med vintervagten hhv. tilsynet på et forståeligt grønlandsk eller dansk.

### **3.6 Kontrol**

Entreprenøren skal selv føre kvalitetskontrol med det udførte arbejde, herunder at:

- arbejdet igangsættes indenfor den fastsatte tidsfrist
- entreprisen udføres iht. ruteoversigt, rutebeskrivelse og instruks
- sneplov har den rette højde og tryk mod kørebanen, så mest mulig sne fjernes

Konstaterede afvigelser samt oplysninger om materiellets vedligeholdelsesstand skal oplyses til vintervagten/tilsynet.